

Erläuterungen

Stellplatznachweis :
36 Fahrräder
14 m² für Scooter
18 PKW-Stellplätze (nachzuweisen 19 Stück)
1 Stellplatz wird abgelöst

Baumschutz:
Es sind keine Bäume zur Fällung vorgesehen.
(siehe Baumbestandsplan).
Die Container stehen außerhalb des Kronentraufbereichs der Bäume.
Für den Bau des Parkplatzes werden besondere Schutzmaßnahmen getroffen:
Aushubarbeiten im Kronentraufbereich werden nicht vorgenommen, der Schotterauftrag erfolgt auf dem Bestandsniveau (Überhöhung der Flächen)
Befestigung des Parkplatzes mit 10 cm Schotter 2/45 mm, luft- und wasserdurchlässig.

Pflanzung:
Da es sich um eine Interimsmaßnahme handelt, wird zunächst nichts gepflanzt.

Oberflächenentwässerung:
Die Entwässerung des bestehenden Schulhofes bleibt unverändert.
Die Rinnen an den Containertüren entwässern in das Splittbett.
Der Interimsparkplatz ist wasserdurchlässig aus Schotter und erhält keine Entwässerungseinrichtungen.

Spielplatz:
Die Spielgeräte bleiben erhalten und sind weiterhin zugänglich.

Legende

- Baumbestand > 80 cm STU,
- Baumbestand < 80 cm STU
- Handaushub im Kronentraufbereich + 1,5 m
- 10 cm Schotterschicht 2/45 mm
- Überhöhung Schotter (Wurzelschutz)
- liegende Stämme als Sperre
- Splitt
- Asphalt
- Pflaster
- offener Boden, teils Bewuchs
- Zaun
- FW vorh. Fernwärmeleitung
- Betrachtungsbereich Baumbestand
- 0,00 Höhe Bestand
- 0,00 Höhe geplant
- Fassadenrinne (Entwäss. in Splittbett)

Unterschrift Bauherr

Stadt Nürnberg vertreten durch:

WBG KOMMUNAL GmbH
Beuthener Straße 41
90471 Nürnberg

Index	Datum		Planverteiler	Änderung
	22.01.21	Plot pdf	pdf ✓	
		Bauherr		
		Architekt		
		thinkproject		

AUFTRAGGEBER
WBG KOMMUNAL GmbH
Beuthener Straße 41
90471 Nürnberg

ARBEITSSTUFE : Genehmigungsplanung
ARBEITSFACH : Aussenanlagen
DATUM : 22.01.2021

BAUMASSNAHME
Interim - 1-gruppiger Hort und Schulräume, Areal Henry-Dunant-Schule Nürnberg Mietcontaineranlage mit einer Nutzungsdauer von 24 Monaten

	DATUM	NAME
ENTW.	22.01.2021	um
GEZ.	22.01.2021	um/am
GEPR.	22.01.2021	um

MASSTAB : 1:200
Plan Nr. 4.1 a

OBJEKT / PLANINHALT
Deckblatt vom 22.01.2021 zum Freiflächen-gestaltungsplan vom 25.11.2020

Entwurfsverfasser:
landschaftsarchitektin
dipl.ing.(fh) ulrike mrachacz
hochstraße 24
90429 nürnberg
tel: 0911-3205818
fax: 0911-3205819
info@freiraum-mrachacz.de

201125_DUN_Interim_BB_FFG_Deckblatt_210122.dwg