# Anlage 1

## Ergebnis und Isoliniendarstellung


**Gesetzlicher Grenzwert der magnetischen Flussdichte:** Soll = 100,00 µT

**Max. Wert für die magnetische Flussdichte**

- nach normativem Bodenabstand (Mindestabstand): Ist(normativ) = 75,27 µT
- gemäß tatsächlichem Bodenabstand: Ist(tatsächlich) = 75,17 µT

**Ergebnis:** Einhaltung des Grenzwertes nach 26. BImSchV

2D-Seitenansicht (gemäß tatsächlichem Bodenabstand)




Ergebnisdarstellung aus der Berechnungssoftware WinField & Sound (Vers. 2023).

Antragsunterlagen erstellt durch:

Bayreuth, 13.03.2023
*Ort, Datum*

*Unterschrift*