Katasteramt Nürnberg, © LVermGeo - Bayerische Vermessungsverwaltung
Topographische Grundlage: Amtliches Liegenschaftskataster der Stadt Nürnberg
Orthophotos: © Aerowest GmbH/GeoAgrar, © Aerowest 2009, © Landesamt für Vermessung und Geoinformation, © Stadt Nürnberg 2016, © Stadt Nürnberg 2018
Für rechtsverbindliche Auskünfte und zur Verwendung in der Örtlichkeit ist geeignet: Das Zeichen des Katasteramts stellt nicht den Amtsumfang der dargestellten Information dar.

Katasterblatt-Nr.: 299, 300, 321, 322
Gemarkung: Gibitzenhof

Legende:

- vorhandener Mischwasserkanal
- vorhandener Privatkanal
- geplanter Mischwasserkanal, Projekt Siedlungen Süd BA1
- stillgelegter Mischwasserkanal
- vorhandener SOR-Regenwasserkanal
- mittels Schlauchlining verfahren zu sanierender Mischwasserkanal
- M... bestehender Schacht ohne Sanierung

Einbauabschnitt 1 (EBA1) L = ca. 186 m
Einbauabschnitt 2 (EBA2) L = ca. 60 m
Einbauabschnitt 3 (EBA3) L = ca. 49 m
Einbauabschnitt 4 (EBA4) L = ca. 56 m
Einbauabschnitt 5 (EBA5) L = ca. 114 m
Einbauabschnitt 6 (EBA6) L = ca. 70 m
Einbauabschnitt 7 (EBA7) L = ca. 39 m
Einbauabschnitt 8 (EBA8) L = ca. 38 m
Einbauabschnitt 9 (EBA9) L = ca. 51 m

Startschacht EBA 1 und EBA 2
Zielschacht EBA 1
Zielschacht EBA 2 und EBA 3
Startschacht EBA 3 und EBA 4
Zielschacht EBA 4 und EBA 5
Zielschacht EBA 10
Startschacht EBA 5, EBA 6 und EBA 10
Zielschacht EBA 6
Zielschacht EBA 8
Zielschacht EBA 9
Zielschacht EBA 7
Startschacht EBA 7, EBA 8 und EBA 9

M3 32762127 Schachtbauwerk 313,83 DN 300 zu 310,49 DN 1200 zu 310,25 DN 1200 ab 310,24
M4 32762091 Schachtbauwerk 313,96 DN 300 ab 311,45 DN 1200 zu 310,40
M8 32762055 Schachtbauwerk 314,72 DN 200 zu 312,85 EI 800/1200 zu 311,47
M9 32762054 Schachtbauwerk 314,97 EI 800/1200 zu 311,68
M10 32762053 Schachtbauwerk 315,31 – 312,13 DN 300 311,93 EI 800/1200
M11 32762037 Schachtbauwerk 315,66 312,16 EI 800/1200 zu
M12 32762009 Schachtbauwerk 315,95 313,64 DN300 zu 312,28 EI 800/1200 zu
M14 32762008 Schachtbauwerk 316,16 312,82 DN300 zu 312,70 DN150 zu 312,48 EI 800/1200 zu
M15 32762007 Schachtbauwerk 316,71 312,72 EI 800/1200 zu
M16 33752054 Schachtbauwerk 317,08 314,67 DN300 zu 312,96 EI 800/1200 zu
M17 33752048 Schachtbauwerk 317,37 314,05 DN400 ab 313,55 DN300 zu 313,05 EI 800/1200 zu
M18 33752190 Schacht Ø 1000 317,76 313,66 DN400 zu
M19 33752084 Schacht Ø 1000 317,5 313,06 DN300 zu
M21 33752053 Schachtbauwerk 318,07 311,33 EI 800/1200 zu/ab Tiefe
M24 33752050 Schachtbauwerk 319,08 313,76 EI 800/1200 zu/ab
M25 33752049 Sonstiges 319,39 315,24 EI 800/1100 zu 315,22 DN400 zu 315,18 DN400 zu 314,09 EI 800/1100 zu 313,91 EI 800/1200 ab
M27 33752165 Schacht Ø 1200 319,36 DN600 zu/ab
M28 33752082 Schachtbauwerk 319,41 315,36 EI 800/1100 zu/ab

Minervastraße
Sebastianstraße
Tennenstraße
Tennenhausstraße
Tennenhofstraße
Tennenhof
Tennenhofstraße
Schmausenbuckstraße
Sonnenplatz
Sonnenstraße
Vogelsangstraße
Buchenschlag
Im Weiher
Frauentorstraße
Hirschenstraße
Weinhof
Felsenhofstraße
Rangierbahnhof-Ausfahrbahnhof
Julius-Lüdmann-Straße
Finkenbaum

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
Adolf-Braun-Straße 33
90429 Nürnberg
sun@stadt.nuernberg.de
www.sun.nuernberg.de

Kanalsanierung Minervastraße

Lageplan Kanalrenovierung

Planbezeichnung: O 14. 0 (Status / Plan Nr. / Änd.Nr.)
Maßstab: 1:1000
Projektnummer: 95700.219

Konstruktion	n.n.		
Planung	Kraus	0911 / 231 - 7198	
	thomas.kraus@stadt.nuernberg.de		gez. Kraus
Bauleitung	Liß	0911 / 231 - 4529	
	miriam.liss@stadt.nuernberg.de		gez. Liß
Kanalakte	800-22-01:5430-001		
Vergabeakte	800-22-010:3775-001	Schachterneuerung	
	800-22-010:3776-001	Liner	

Nürnberg, den 13.03.2024
Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
Werkbereich Stadtentwässerung
Abwasserableitung
Kanalbau
i.A.
gez. Stöhr

H/B = 297 / 1300 (0.39m²) Minervastraße_ Plotdatum: 13.03.2024 Allplan 2018