Stadtverwaltung Nürnberg
Energiemangelsituation – Festlegung Raumlufttemperaturen in städtischen Gebäuden (Entwurf): Stand September 2022
angepasst: 23.10.2024

	Geschäftsanweisung HVE SuS 01.07.2019 HdV 100.25 Hausmeisterordnung	Anforderung nach EnSikuMaV 24.08.2022	Umsetzung bei der Stadt Nürnberg
Verwaltung			
Büroräume	19°C zu Nutzungsbeginn 20°C während der Nutzung	19°C	~~19°C~~
Flure, Treppenhäuser	12°C üblicherweise 15°C bei zeitweiligem Aufenthalt	unbeheizt	Frostschutz
Nebenräume	15°C	unbeheizt	
Sitzungssäle	19°C zu Nutzungsbeginn 20°C während der Nutzung	19°C	~~19°C~~
Toiletten	15°C	/	bleibt
Schulen			
Unterrichtsräume, Aulen	17 - 19°C zu Nutzungsbeginn 20°C während der Nutzung	/	bleibt
Turnhallen, Gymnastikräume	17°C	/	bleibt
Umkleideräume, Wasch- und Duschräume	22°C	/	bleibt
Medizinische Untersuchungsräume	24°C	/	bleibt
Werkräume	18°C	/	bleibt
Werkstätten	17°C	/	bleibt
Lehrküchen	18°C zu Nutzungsbeginn	/	bleibt
Toiletten	15°C	/	bleibt
Flure, Treppenhäuser	/	/	Frostschutz
Nebenräume	/	/	
Jugendheime, Jugendtagesstätten			
Aufenthaltsräume	19°C zu Nutzungsbeginn 20°C während der Nutzung	/	bleibt
Schlafräume	15°C	/	bleibt
Wasch- und Duschräume	22°C	/	bleibt
Küchen	19°C zu Nutzungsbeginn	/	bleibt
Toiletten	/	/	bleibt
Flure, Treppenhäuser	/	/	Frostschutz
Nebenräume	/	/	
Kindertagesstätten			
Aufenthaltsräume Kinder	/	/	bleibt
Verwaltung	/	/	~~19°C~~
Toiletten	/	/	bleibt
Wasch- und Duschräume	/	/	bleibt

Flure, Treppenhäuser	/	/	bleibt
Lager, Nebenräume	/	/	Frostschutz
Küchen	/	/	bleibt
Sportstätten, Sporthallen			
Hallen	15°C	/	bleibt
Umkleideräume, Wasch- und Duschräume	22°C	/	bleibt
Toiletten	/	/	bleibt
Aufsichtsräume, Erste Hilfe-Räume	17°C	/	bleibt
Flure, Treppenhäuser	12°C	unbeheizt	Frostschutz
Nebenräume, Geräteräume	10°C	Unbeheizt	
Werkstätten / (Betriebshöfe u.ä.)			
Arbeitsräume	12°C bei überwiegend schwerer körperlicher Arbeit 17°C bei überwiegend nichtsitzender Arbeit 19 bis 20°C bei überwiegend sitzender Arbeit	12°C bei überwiegend schwerer körperlicher Arbeit 16/17/18°C bei überwiegend nichtsitzender Arbeit 19 bis 20°C bei überwiegend sitzender Arbeit	bleibt
Umkleideräume, Dusch- und Waschräume	22°C	/	bleibt
Aufenthaltsräume	20°C	/	bleibt
Material- und Gerätelagerräume, Fahrzeughallen	5°C	/	bleibt
Flure, Treppenhäuser	10°C	unbeheizt	Frostschutz
Toiletten	/	/	bleibt
Büchereien			
Leseräume, Handbüchereien	19°C zu Nutzungsbeginn 20°C während der Nutzung	/	bleibt
Büchermagazine	15°C	/	Bleibt
Toiletten	/	/	bleibt
Nebenräume	15°C	/	Frostschutz
Flure, Treppenhäuser	10°C	unbeheizt	
Schwimmhallen			
Hallenbäder Lehr- und Nichtschwimmerbecken Schwimmerbecken	 30°C Wassertemperatur 32°C Lufttemperatur 28°C Wassertemperatur 30°C Lufttemperatur	/	 ~~28°C Wassertemperatur~~ ~~30°C Lufttemperatur~~ ~~26°C Wassertemperatur~~ ~~28°C Lufttemperatur~~
Umkleiden, Duschräume	/	/	bleibt
Flure, Treppenhäuser	/	/	bleibt
Toiletten	/	/	bleibt
Pflegeeinrichtung / (Seniorenheime) / Obdachlosenunterkünfte			
Aufenthaltsräume Personal	/	/	bleibt
Aufenthaltsräume Nutzende	/	/	bleibt
Verwaltungsräume	/	/	~~19°C~~
Toiletten, Dusch- und Waschräume	/	/	bleibt
Flure, Treppenhäuser	/	/	bleibt

Küchen	/	/	bleibt
Friedhöfe			
Aufenthaltsräume Personal	/	/	bleibt
Verwaltungsräume	/	/	~~19°C~~
Toiletten, Dusch- und Waschräume Personal	/	/	bleibt
Flure, Treppenhäuser, Nebenräume, Lager	/	/	Frostschutz
Tiergarten			
Aufenthaltsräume Personal	/	/	bleibt
Verwaltungsräume	/	/	~~19°C~~
Toiletten, Dusch- und Waschräume Personal	/	/	bleibt
Flure, Treppenhäuser, Nebenräume, Lager	/	/	Frostschutz
Tierhäuser	/	/	nach Aufstellung Tg vom 22.08.2022

Hinweise zum Einstellen der Thermostatköpfe an den Heizkörpern

Soll-Raumlufttemperatur	Thermostatkopf auf Einstellung:
ca. 5°C	* (Frostschutz)
ca. 12°C	1
ca. 14°C	1,5
ca. 16°C	2
ca. 18°C	2,5
ca. 20°C	3
ca. 22°C	3,5