Kostengr.	Bez	Menge	Einheit	EP	GP
511	Geländerohplanie herstellen, +/- 30 cm	5.700,00	m2	3,50 EUR	19.950,00 EUR
511	Rohboden kalkfrei liefern und andecke	100,00	m3	45,00 EUR	4.500,00 EUR
519	Boden lösen und bauseits lagern	1.150,00	m3	30,00 EUR	34.500,00 EUR
519	Zwischenlagerung Bodenaushub	1.150,00	m3	8,00 EUR	9.200,00 EUR
	Summe 510 Erdbau				**68.150,00 EUR**
522	Sauberkeitsschicht C12/15, d= 15 cm	135,00	m2	100,00 EUR	13.500,00 EUR
522	Fundament aus wasserundurchlässiger	160,00	lfdm	250,00 EUR	40.000,00 EUR
522	Schalung Streifen-und Einzelfundamen	180,00	m2	20,00 EUR	3.600,00 EUR
522	Betonstahl B 500 A Matten Ortbeton	4,00	t	2.700,00 EUR	10.800,00 EUR
522	Betonstahl B 500 A Stabstahl Ortbeton	0,50	t	2.700,00 EUR	1.350,00 EUR
529	Rammsondierung, Bodenverdichtung p	1,00	St	380,00 EUR	380,00 EUR
	Summe 520 Gründung, Unterbau				**69.630,00 EUR**
531	Planum herstellen und verdichten	3.200,00	m2	4,00 EUR	12.800,00 EUR
531	Pflasterklinker 20x10x5,2 cm, Hauptfarl	1.600,00	m2	90,00 EUR	144.000,00 EUR
531	Pflasterklinker 20x10x5,2 cm, Kleinfläcl	470,00	m2	90,00 EUR	42.300,00 EUR
531	Pflasterklinker 20x10x5,2 cm, Rasenfug	80,00	m2	90,00 EUR	7.200,00 EUR
531	Pflasterklinker (Dicke: bis 5,2 cm), Schi	600,00	m	15,00 EUR	9.000,00 EUR
531	Ausgleichsschicht wassergebundene W	220,00	m²	12,50 EUR	2.750,00 EUR
531	Deckschicht wassergebundene Weged	220,00	m²	13,00 EUR	2.860,00 EUR
531	Einfassung als Rollschicht - Klinker dur	510,00	m	80,00 EUR	40.800,00 EUR
531	Rippenplatte für Leitstreifen, in Werkmo	140,00	m	80,00 EUR	11.200,00 EUR
531	Noppenplatten für Aufmerksamkeitsfelc	6,00	m	80,00 EUR	480,00 EUR
532	Frostschutztragschicht 0/45 mm (Schic	700,00	m3	60,00 EUR	42.000,00 EUR
532	Schottertragschicht 0/32 mm	330,00	m3	65,00 EUR	21.450,00 EUR
532	Drainbeton Tragschicht (DBT), Schichtc	550,00	m2	23,00 EUR	12.650,00 EUR
532	ATS aus PA 22T WDA, 12cm herstellen	320,00	m2	30,00 EUR	9.600,00 EUR
532	ATS aus PA 22T WDA, 14cm herstellen	510,00	m2	35,00 EUR	17.850,00 EUR
532	Pflasterklinker, gebundene Bauweise	550,00	m2	120,00 EUR	66.000,00 EUR
532	Anschluss mit Fugenband herstellen	13,00	m	30,00 EUR	390,00 EUR
532	Asphalt schneiden	13,00	m	15,00 EUR	195,00 EUR
533	Vegetationstragschicht für Schotterrase	350,00	m2	65,00 EUR	22.750,00 EUR
539	Statischer Lastplattendruckversuch, Pri	5,00	St	200,00 EUR	1.000,00 EUR
539	Dynamischer Lastplattendruckversuch	10,00	St	185,00 EUR	1.850,00 EUR
	Summe 530 Oberbau, Deckschichten				**469.125,00 EUR**
542	Noppenbahn HPDE mit Gleitfolie u. Filt	375,00	m	16,00 EUR	6.000,00 EUR
543	Klinkermauerwerk	25,00	m²	1.100,00 EUR	27.500,00 EUR
544	Blockstufe, Granit hellgrau (19/33/178c	37,00	St	550,00 EUR	20.350,00 EUR
544	Blockstufe, Granit hellgrau (17/30/178c	42,00	St	550,00 EUR	23.100,00 EUR
544	Zulage Schnittarbeiten Blockstufen, Gra	1,00	St	150,00 EUR	150,00 EUR
544	Sitzblöcke, Granit hellgrau (60/60/170c	2,00	St	850,00 EUR	1.700,00 EUR
545	Pergola an Haupteingang	1,00	Psch	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
545	Pergola entlang Friedhofsmauer - gema	1,00	St	135.000,00 EUR	135.000,00 EUR
546	Fußgängerbogenbrücke Stahlbau	1,00	St	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
547	Mehraufwand um Schächte bei Bodena	20,00	St	115,00 EUR	2.300,00 EUR
547	Gräben für Leitungen, T bis 0,80 m, So	340,00	m3	50,00 EUR	17.000,00 EUR
547	Gräben für Leitungen, in Handschachtu	20,00	m3	70,00 EUR	1.400,00 EUR
547	Auslauf in zweite Mulde	1,00	St	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
547	Punktablauf mit GV liefern und einbaue	1,00	St	400,00 EUR	400,00 EUR
547	Konus drehen	5,00	St	1.100,00 EUR	5.500,00 EUR
547	Schachtabdeckung an neue Höhenlage	20,00	St	110,00 EUR	2.200,00 EUR
549	Suchschlitze	25,00	m3	80,00 EUR	2.000,00 EUR
549	Zuschlag zu Grabenaushubpos. für Bo	10,00	m3	40,00 EUR	400,00 EUR
549	Zuschlag längslaufende Ltg. - Kabel	50,00	m	30,00 EUR	1.500,00 EUR
549	Bächla Abdeckung, Gitterrost , 30/10 m	80,00	lfdm	480,00 EUR	38.400,00 EUR
549	Entwässerungsrinne, Edelstahl	16,00	m	300,00 EUR	4.800,00 EUR

Kostengr.	Bez	Menge	Einheit	EP	GP
549	Stirnwände passend für Fassadenrinne	20,00	St	50,00 EUR	1.000,00 EUR
549	Drainagerohr einbauen	60,00	m	40,00 EUR	2.400,00 EUR
549	Sickerpackung (0,8 x 0,8 x 0,8 m)	1,00	St	120,00 EUR	120,00 EUR
549	Rohrpfosten für Beschilderung	2,00	St	350,00 EUR	700,00 EUR
549	Wandleuchte liefern und einbauen	25,00	St	800,00 EUR	20.000,00 EUR
549	Poller, automatisch absenkbar	2,00	St	8.000,00 EUR	16.000,00 EUR
	Summe 540 Baukonstruktionen				**410.920,00 EUR**
551	Entwässerungskanalleitung DN 110	25,00	m	45,00 EUR	1.125,00 EUR
551	Entwässerungskanalleitung, Formteil D	10,00	St	20,00 EUR	200,00 EUR
551	Entwässerungskanalleitung, Schnittarb	10,00	St	10,00 EUR	100,00 EUR
551	Offene Rinne "Bächla"	160,00	lfdm	220,00 EUR	35.200,00 EUR
552	Druckleitung für Trinkwasser	100,00	m	15,00 EUR	1.500,00 EUR
552	Anlagensteuerung 9V inkl. Montage	1,00	St	350,00 EUR	350,00 EUR
552	Steuerventil Lieferung und Montage	12,00	St	180,00 EUR	2.160,00 EUR
552	Steuerleitung Lieferung und Montage	100,00	lfdm	12,00 EUR	1.200,00 EUR
552	Anschlusstrakt Lieferung und Montage	3,00	St	160,00 EUR	480,00 EUR
552	Zuleitungen liefern und montieren	370,00	lfdm	12,00 EUR	4.440,00 EUR
552	Baumbewässerungssystem Lieferung u	31,00	St	80,00 EUR	2.480,00 EUR
552	Druckregulierungsfiltereinheit liefern un	12,00	St	100,00 EUR	1.200,00 EUR
552	Be- und Entlüftungsventil Lieferung und	12,00	St	70,00 EUR	840,00 EUR
552	Regensensor liefern und montieren	1,00	St	250,00 EUR	250,00 EUR
552	Quellbrunnen	1,00	Psch	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR
552	Fontänenfeld	1,00	Psch	180.000,00 EUR	180.000,00 EUR
552	Kabelzugschacht	2,00	St	1.000,00 EUR	2.000,00 EUR
556	Bestands Elektrokabel verlegen	250,00	m	30,00 EUR	7.500,00 EUR
556	Kabelschutzrohr DN 110 mit Zugdraht	700,00	m	18,00 EUR	12.600,00 EUR
556	Elektrokabel	500,00	m	3,40 EUR	1.700,00 EUR
556	Bodenstrahler liefern und einbauen	30,00	St	900,00 EUR	27.000,00 EUR
559	Bettungsmaterial für Ver- und Entsorgu	77,00	m3	30,00 EUR	2.310,00 EUR
559	Kabel- oder Leitungswarnband	1.000,00	m	0,25 EUR	250,00 EUR
	Summe 550 Technische Anlagen				**334.885,00 EUR**
561	Bodenaushub für Kleinfundamente	10,00	m3	75,00 EUR	750,00 EUR
561	Outdoor Sportgerät inkl. Lieferung, Aufl	6,00	St	4.500,00 EUR	27.000,00 EUR
561	Mehrfachschaukel	1,00	St	17.000,00 EUR	17.000,00 EUR
561	Findling 5mx2mx1,5m	36,00	to	520,00 EUR	18.720,00 EUR
561	Findling 4,5mx2mx1,2m	27,50	to	520,00 EUR	14.300,00 EUR
561	Findling 3mx1,8mx1,0m	13,50	to	520,00 EUR	7.020,00 EUR
561	Findling 3mx1,3mx1,5m	14,00	to	520,00 EUR	7.280,00 EUR
561	Findling 2,2mx1,4mx1,0m	8,00	to	500,00 EUR	4.000,00 EUR
561	Findling 1,6mx1,0mx0,7m	3,00	to	450,00 EUR	1.350,00 EUR
561	Findling 1,6mx0,8mx0,7m	2,50	to	450,00 EUR	1.125,00 EUR
561	Findling 1,5mx0,5mx0,6m	1,00	to	450,00 EUR	450,00 EUR
561	Findling 1,5mx0,5mx0,6m	1,00	to	450,00 EUR	450,00 EUR
561	Findlinge, mittelgroß	20,00	to	470,00 EUR	9.400,00 EUR
561	Findlinge klein	20,00	St	350,00 EUR	7.000,00 EUR
561	Abfallbehälter	8,00	St	1.000,00 EUR	8.000,00 EUR
561	Sitzbank ohne Rückenlehne, (Länge: 2	6,00	St	3.000,00 EUR	18.000,00 EUR
561	Tisch- Bankkombination	6,00	St	5.000,00 EUR	30.000,00 EUR
561	Bistrotische mit je 3 Stühlen, fest veran	6,00	St	5.000,00 EUR	30.000,00 EUR
561	Liegedoppelbank	2,00	St	5.000,00 EUR	10.000,00 EUR
561	Sitzauflagen, im Radius	9,00	lfdm	1.000,00 EUR	9.000,00 EUR
561	Fahrradanlehnbügel (Ecken abgerunde	14,00	St	1.000,00 EUR	14.000,00 EUR
	Summe 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen				**234.845,00 EUR**
571	Geländerohplanie unter Vegetationsfläc	2.500,00	m2	2,00 EUR	5.000,00 EUR
571	Baugrund lockern durch Aufreißen	2.500,00	m2	2,00 EUR	5.000,00 EUR

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Kostengr.	Bez	Menge	Einheit	EP	GP
571	Baugrund lockern mit Spaten von Hanc	80,00	m2	6,00 EUR	480,00 EUR
571	Vegetationsschicht fräsen	2.600,00	m2	2,00 EUR	5.200,00 EUR
571	Skeletterde (Schroppen 100/150) mit P	24,00	m3	120,00 EUR	2.880,00 EUR
571	Feinplanie für Pflanzflächen	700,00	m2	2,00 EUR	1.400,00 EUR
572	Wurzelschutzmatten einbringen	140,00	m	45,00 EUR	6.300,00 EUR
573	Pflanzgruben ausheben für Gehölzpflar	26,00	St	100,00 EUR	2.600,00 EUR
573	Baumsubstrat liefern und einbauen für	87,50	m3	120,00 EUR	10.500,00 EUR
573	Pflanzen liefern, Stauden, Gräser	700,00	m2	20,00 EUR	14.000,00 EUR
573	Holzhäcksel, 8 cm dick in Pflanzfläche	700,00	m2	15,00 EUR	10.500,00 EUR
574	Oberboden liefern u. einbauen	750,00	m3	40,00 EUR	30.000,00 EUR
574	Feinplanum Rasen- und Ansaatflächen	1.900,00	m2	2,00 EUR	3.800,00 EUR
574	Langzeitdüngung für Rasen- und Ansa	1.900,00	m2	1,00 EUR	1.900,00 EUR
574	Fertigrasen (Rollrasen) liefern und verle	1.250,00	m2	16,00 EUR	20.000,00 EUR
574	Ansaatmischung für Blumenwiese (PR	650,00	m2	6,00 EUR	3.900,00 EUR
579	Mulchen der Pflanzflächen	700,00	m2	6,00 EUR	4.200,00 EUR
579	Salix alba 'tristes' (STU 20/25) liefern u	1,00	St	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR
579	Paulownia tomentosa (STU 20/25) liefe	17,00	St	2.000,00 EUR	34.000,00 EUR
579	Tamarix parviflora (STU 18/20) liefern u	6,00	St	4.000,00 EUR	24.000,00 EUR
579	Weigela florida 'Purpurea' liefern und pf	15,00	St	10,00 EUR	150,00 EUR
579	Clematis montana 'Mayleen' liefern und	12,00	St	75,00 EUR	900,00 EUR
579	Akebia quinata liefern und pflanzen	12,00	St	75,00 EUR	900,00 EUR
579	Baumverankerung Pfahl-Dreibock	28,00	St	90,00 EUR	2.520,00 EUR
579	Stammschutzfarbe bei Baumpflanzung	28,00	St	25,00 EUR	700,00 EUR
579	Wässern der Pflanzflächen, 30x	21.000,00	m2	1,00 EUR	21.000,00 EUR
579	Säubern und Lockern der Baumscheibe	336,00	St	8,00 EUR	2.688,00 EUR
579	Lockern der Pflanzfläche, 12x	8.400,00	m2	15,00 EUR	126.000,00 EUR
579	Entfernen trockener oder beschädigter	112,00	St	15,00 EUR	1.680,00 EUR
579	Rasen mähen, 2x	2.500,00	m2	1,00 EUR	2.500,00 EUR
579	Ansaatfläche (Blumenwiese) mähen, 4x	2.600,00	m2	1,00 EUR	2.600,00 EUR
579	Düngung für Rasenflächen, 1x	1.250,00	m2	1,00 EUR	1.250,00 EUR
579	Düngung Bäume, 2x	56,00	St	20,00 EUR	1.120,00 EUR
579	Düngung Pflanzflächen, 2x	1.400,00	m2	1,00 EUR	1.400,00 EUR
579	Laub von Ansaatflächen entfernen, 4x (	7.600,00	m2	0,50 EUR	3.800,00 EUR
579	Laub aus Pflanzflächen entfernen, 4x (I	2.800,00	m2	2,00 EUR	5.600,00 EUR
	Summe 570 Vegetationsflächen				**363.468,00 EUR**
593	Schnittarbeiten an Bäumen	5,00	h	95,00 EUR	475,00 EUR
593	Bretterzaun als Baumschutzzaun	200,00	m	30,00 EUR	6.000,00 EUR
594	Pflanzung abräumen (Buschwerk, Bäur	160,00	m2	15,00 EUR	2.400,00 EUR
594	Entwässerungsrinne (offene Bauweise)	50,00	lfdm	18,00 EUR	900,00 EUR
594	Straßeneinläufe ausbauen, entsorgen	3,00	St	70,00 EUR	210,00 EUR
594	Betonplatten, Betonpflaster abbrechen	550,00	m2	20,00 EUR	11.000,00 EUR
594	Asphalt (Fahrbahn) fräsen und fachger	3.000,00	m2	18,00 EUR	54.000,00 EUR
594	Unbrauchbare Tragschichten aufnehme	1.500,00	m3	43,00 EUR	64.500,00 EUR
594	Granitborde abbrechen und fachgerech	300,00	lfdm	26,00 EUR	7.800,00 EUR
594	Einbauten abbrechen und fachgerecht	10,00	St	150,00 EUR	1.500,00 EUR
594	Steine/Bauschutt aufsammeln, laden ur	10,00	t	160,00 EUR	1.600,00 EUR
594	Restmüll aufsammeln, laden und entso	5,00	t	280,00 EUR	1.400,00 EUR
594	Boden im Wurzelbereich lösen	10,00	m3	70,00 EUR	700,00 EUR
596	Bodenuntersuchung gem. TR LAGA 20	3,00	St	1.400,00 EUR	4.200,00 EUR
596	Unbrauchbaren Boden seitlich lagernd	680,00	to	42,00 EUR	28.560,00 EUR
596	Belasteten Boden verwerten, Z 1.1	1.020,00	to	25,00 EUR	25.500,00 EUR
596	Belasteten Boden verwerten, Z 1.2	510,00	to	45,00 EUR	22.950,00 EUR
596	Belasteten Boden verwerten, Z 2	170,00	to	75,00 EUR	12.750,00 EUR
597	Schlussnivellement des Geländes/Bear	1,00	St	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR
597	SV - Spielplatzprüfung	1,00	St	1.400,00 EUR	1.400,00 EUR
	Summe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen				**251.845,00 EUR**
	Summe 500 Außenanlagen und Freiflächen				**2.202.868,00 EUR**

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto

Kostengr.	Bez	Menge	Einheit	EP	GP
Summe Gesamt					**2.202.868,00 EUR**
MwSt. 19,0 %					**418.544,92 EUR**
Gesamt Brutto					**2.621.412,92 EUR**

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto