KOSTENBERECHNUNG NEUBAU 3-FACH-TURNHALLE PARLERSTRASSE UND GRUNDSTÜCKSARRONDIERUNG- / MODERNISIERUNG TSV-GELÄNDE **14.08.2024**

100	**GRUNDSTÜCK**		**36.646,46 €**
			36.646,46 €
200	**HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN**		**1.191.589,37 €**
210	HERRICHTEN		679.288,14 €
211	Sicherungsmaßnahmen	- €	
214	Herrichten der Geländeoberfläche	- €	
216	Kulturhistorische Funde	679.288,14 €	
219	Sonstiges zu KG 210	- €	
220	ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG		236.493,98 €
221	Abwasserentsorgung	52.529,63 €	
222	Wasserversorgung	23.659,53 €	
225	Stromversorgung	44.640,62 €	
226	Telekommunikation	115.664,21 €	
230	NICHTÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG		- €
240	AUSGLEICHSMASSNAHMEN UND -ABGABEN		- €
242	Ausgleichsabgaben	- €	
250	ÜBERGANGSMASSNAHMEN	- €	275.807,25 €
300	**BAUWERK - BAUKONSTRUKTION**		**8.557.987,70 €**
310	BAUGRUBE, ERDBAU		472.058,74 €
311	Baugrubenherstellung	413.225,14 €	
312	Baugrubenumschließung	39.222,40 €	
313	Wasserhaltung	19.611,20 €	
320	GRÜNDUNG, UNTERBAU		1.118.644,91 €
322	Flachgründungen und Bodenplatten	525.795,88 €	
324	Gründungsbeläge	393.609,04 €	
325	Abdichtungen und Bekleidungen	199.239,99 €	
330	AUSSENWÄNDE/VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN, AUSSEN		1.964.523,77 €
331	Tragende Außenwände	427.248,38 €	
334	Außentüren und –fenster	63.000,98 €	
335	Außenwandbekleidungen, außen	839.059,06 €	
336	Außenwandbekleidungen, innen	223.392,40 €	
337	Elementierte Außenwände	356.985,13 €	
338	Lichtschutz	41.355,12 €	
339	Sonstiges zu KG 330	13.482,70 €	
340	INNENWÄNDE/VERTIKALE BAUKONSTRUKTIONEN, INNEN		1.350.668,69 €
341	Tragende Innenwände	519.451,66 €	
342	Nichttragende Innenwände	76.734,95 €	
344	Innentüren und –fenster	383.705,39 €	
345	Innenwandbekleidungen	256.645,65 €	
346	Elementierte Innenwände	3.818,06 €	
349	Sonstiges zu KG 340	110.313,00 €	
350	DECKEN		733.833,94 €
351	Deckenkonstruktionen	387.321,20 €	
353	Deckenbeläge	152.820,28 €	
354	Deckenbekleidungen	76.196,87 €	
359	Sonstiges zu KG 350	117.495,60 €	
360	DÄCHER		2.254.686,18 €
361	Dachkonstruktionen	1.250.949,42 €	
362	Dachfenster, Dachöffnungen	75.993,40 €	
363	Dachbeläge	855.072,83 €	
364	Dachbekleidungen	72.670,53 €	
366	Lichtschutz	- €	

380	BAUKONSTRUKTIVE EINBAUTEN		376.504,40 €
381	Allgemeine Einbauten	376.504,40 €	
390	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR BAUKONSTRUKTIONEN		287.067,06 €
391	Baustelleneinrichtung	112.257,72 €	
392	Gerüste	90.481,17 €	
397	Zusätzliche Maßnahmen	24.851,07 €	
399	Sonstiges zu KG 390	59.477,09 €	
400	**BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN**		**2.560.368,08 €**
410	ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN		327.714,07 €
411	Abwasseranlagen	69.613,58 €	
412	Wasseranlagen	254.423,39 €	
419	Sonstiges zu KG 410	3.677,10 €	
420	WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN		505.450,87 €
421	Wärmeerzeugungsanlagen	210.575,26 €	
422	Wärmeverteilnetze	99.461,95 €	
423	Raumheizflächen	189.285,16 €	
429	Sonstiges zu KG 420	6.128,50 €	
430	LUFTTECHNISCHE ANLAGEN		412.938,33 €
431	Lüftungsanlagen	410.486,93 €	
439	Sonstiges zu KG 430	2.451,40 €	
440	ELEKTRISCHE ANLAGEN		834.604,01 €
442	Eigenstromversorgungsanlagen	424.487,01 €	
443	Niederspannungsschaltanlagen	238.143,03 €	
445	Beleuchtungsanlagen	134.483,80 €	
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	37.490,17 €	
450	KOMMUNIKATIONS- UND INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN		132.514,60 €
452	Such- und Signalanlagen	2.991,27 €	
455	Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen	54.165,90 €	
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen	32.836,65 €	
457	Übertragungsnetze	42.520,78 €	
460	FÖRDERANLAGEN		34.319,60 €
461	Aufzugsanlagen	34.319,60 €	
470	NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN		59.232,20 €
471	Küchentechnische Anlagen	59.232,20 €	
480	GEBÄUDEAUTOMATION		199.357,48 €
481	Automationseinrichtungen	153.507,08 €	
483	Automationsmanagement	45.850,40 €	
484	Kabel, Leitungen und Verlegesysteme	- €	
490	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR TECHNISCHE ANLAGEN		54.236,93 €
491	Baustelleneinrichtung	46.154,96 €	
492	Gerüste	8.081,97 €	
500	**AUSSENANLAGEN**		**3.182.804,65 €**
510	ERDBAU		94.422,04 €
511	Herstellung	94.422,04 €	
519	Sonstiges zu KG 510	- €	
520	GRÜNDUNG, UNTERBAU		21.245,96 €
522	Gründungen und Bodenplatten	21.245,96 €	
529	Sonstiges zu KG 520	- €	
530	OBERBAU/DECKSCHICHTEN		1.448.444,50 €
531	Wege	239.596,09 €	
535	Sportplatzflächen	1.208.848,41 €	
539	Sonstiges zu KG 530	- €	

KOSTENBERECHNUNG NEUBAU 3-FACH-TURNHALLE PARLERSTRASSE UND GRUNDSTÜCKSARRONDIERUNG- / MODERNISIERUNG TSV-GELÄNDE **14.08.2024**

540	BAUKONSTRUKTIONEN		253.719,90 €
541	Einfriedungen	201.147,19 €	
544	Rampen, Treppen, Tribünen	52.572,71 €	
549	Sonstiges zu KG 540	- €	
550	TECH. ANLAGEN IN AUSSENANLAGEN		559.739,43 €
551	Abwasseranlagen	421.398,90 €	
552	Wasseranlagen	20.723,85 €	
556	Elektrische Anlagen	117.616,68 €	
559	Sonstiges zu KG 550	- €	
560	EINBAUTEN IN AUSSENANLAGEN		10.656,45 €
561	Allgemeine Einbauten	10.656,45 €	
569	Sonstiges zu KG 560	- €	
570	VEGETATIONSFLÄCHEN		341.995,74 €
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	147.396,38 €	
573	Pflanzflächen	8.191,81 €	
574	Rasen- und Saatflächen	186.407,55 €	
579	Sonstiges zu KG 570	- €	
590	SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR AUSSENANLAGEN		452.580,64 €
591	Baustelleneinrichtung	36.280,13 €	
594	Abbruchmaßnahmen	75.899,09 €	
596	Materialentsorgung	240.104,81 €	
598	Provisorische Außenanlagen	87.283,96 €	
599	Sonstiges zu KG 590	13.012,65 €	
600	**AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE**		**352.425,94 €**
700	**BAUNEBENKOSTEN**		**4.732.974,57 €**
	RUNDUNG		203,23 €
	GESAMTMASSNAHME **BRUTTO**		**20.615.000,00 €**