

LEGENDE

0. GRUNDLAGEN, ABSTECKUNG, BESTAND

- Flurstücksgrenze (gem. DFK)
- Baugrenze, Anschluss Bestand
- Best. Gebäude (gem. Vermessung in UTM vom Mai 2021, ergänzt im Juni 2024, Stadt Nürnberg)
- bestehender Schacht an Fassade (gem. Vermessung)
- 297.48 Bestandshöhe, zu erhalten (gem. Vermessung)
- 298.96 Deckenhöhe, Sollhöhe, geplant
- ~2.0 % Oberflächengefälle, geplant
- 0 + 040.00 Absteckachse mit Stationierung
- -4.40 Kontrollmaß, z.B. Kontrolle digitale Absteckung
- 5.50 Sollmaß, z.B. Fahrbahnquerschnitt Abstand etc.
- Angleichungsbereich an Bestand
- Bestehende Belagselemente
- Bestehende Schächte
- Bestehende Entwässerungsrinne

1. ENTWÄSSERUNG

- 3- zeilige Muldenrinne aus Granitgroßpflaster mit höhenversetztem Einzeiler und Straßeneinlauf 50/50 mit Filtereinsatz gem. Regeldetail
- 3- zeilige Pultrinnerinne aus Granitgroßpflaster mit höhenversetztem Einzeiler gem. Regeldetail
- 4- zeilige Pflasterrinne aus Granitgroßpflaster mit Querneigung mit Filtereinsatz gem. Regeldetail 494b_5_D006
- 2-zeilige V-Rinne aus Granitgroßpflaster mit Straßeneinlauf 50/30, mit Filtereinsatz gem. Regeldetail
- höhenversetzter Zweizeiler aus Granitgroßpflaster mit Straßeneinlauf 50/30 an der wasserführenden Kante gem. Regeldetail
- Umgriff Bodenkörper Baumrigole
- Kanalschacht nachrichtlicher Übernahme SUN

2. BEFESTIGTE FLÄCHEN / EINFASSUNGEN

- Deckentyp 1 Granitpflaster, Reihenverband, Fahrbahn gebundene Bauweise gem. Regeldetail Nr. 494b_5_D001
- Deckentyp 2 Granitpflaster, Reihenverband, Gehbereich ungebundene Bauweise gem. Regeldetail Nr. 494b_5_D002
- Deckentyp 3 Granitpflaster, Reihenverband, überfahrbarer Gehbereich ungebundene DS mit gebundener TS gem. Regeldetail Nr. 494b_5_D003
- Deckentyp 4 Granitpflaster, Flechtverband, Fahrbahn gebundene Bauweise gem. Regeldetail Nr. 494b_5-D004
- Deckentyp 5 Granitpflaster, Flechtverband, überfahrbarer Gehbereich ungebundene DS mit gebundener TS gem. Regeldetail Nr. 494b_5_D005
- Deckentyp 6 Granitpflaster, Flechtverband, Gehbereich ungebundene Bauweise gem. Regeldetail Nr. 494b_5_D009
- Entspannungsstreifen mit ungebundener Deckschicht
- Plattenbelag vor der Frauenkirche
- Blockstufe
- Asphalt
- wassergebundene Wegedecke mit Rieselabstreu
- Taktile Felder zur Kennzeichnung ungesicherter Übergänge (Aufmerksamkeitsfeld, Richtungsfeld) vgl. Detail Dxxx
- Einzeiler, Granitpflaster
- Hochbord/Tiefbord, Granitleistensteine 16/25, 16/30
- Busbord mit Entwässerungsrinne
- Breitflachstahl als Einfassung, gem. Detail

3. VEGETATIONSELEMENTE

- Baum, Bestand, zu erhalten und zu schützen
- Baum, geplant mit Baumgrube, nach Angabe
- Unterflur-Baumscheibe, ausgepflastert
- Umgriff Bodenkörper Baumgrube
- Pflanzfläche, Bodenauftrag nach Angabe

4. AUSSTATTUNG

- Bänke, gem. Detai Nr. 494b_5_D010-D013
- ortsfeste Sitzinsel, gem. Detail 494b_5_D021 + D023
- Fahrradbügel, geplant, gem. Detail
- Überspannungsleuchte
- Lichtstele
- Fahnenmast
- Gastronomie

Datum	Änderungsvermerk	Bearb.	Freigabe	Index



Projekt	Umgestaltung Obstmarkt Nürnberg Objektplan
Planinhalt	Deckenausführung Lage- und Höhenabsteckung Blatt Süd: 0+023.00 bis 0+127.000 Spitalgasse - Frauenkirche - Anschluss Hauptmarkt
Maßstab	1:200

ABZUG

Bauherr	Stadt Nürnberg
Planung	Schegk Landschaftsarchitekten Stadtplaner Am Pfanderling 4, 85778 Haimhausen T 08133/9 32 46-0 F 08133/9 32 46-22 la@schegk.de www.schegk.de Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH Am Tullnaupark 8, 90402 Nürnberg T 0911/ 98 22 20-10 F 0911/ 98 22 20-99 nuernberg@schuessler-plan.de www.schuessler-plan.de

Höhe	
Datum	18.12.2024
Bearbeiter	kk
Datei	494b_3_A000.dwg
Größe	1410x890 mm
Projektnr.	494b NÜOM
Plannr.	494b_3_A010