Planung von Umsetzung der Gewässerentwicklungspläne:

Entnahme/Rückbau von Verrohrungen

Gewässer	Bauwersnummer	Lage	Maßnahme	Länge	Fläche	Eigentümer	Umsetzung
Krottenbach	77-5	oberhalb der Oedweiher	Verrohrung an der Hangkante ersatzlos entnehmen	ca. 50m	Grünfläche	Privatgrundstück	geplant
Hartgraben	ha-1+085	Stadtgrenze Süd	Verrohrung ersatzlos entnehmen	ca. 10m	Grünfläche	Stadt	geplant
Graben Langwasserwiese	lw-1+205	Hans-Fallada-Straße	Reduzierung der verrohrten Strecke durch Ausleitung	ca. 90m	Wald	Stadt	geplant
Eichenwaldgraben	ew-1+250	Vorjurastraße, Trasse B2 neu	Reduzierung der verrohrten Strecke durch Ausleitung	ca. 40m	Wald	Forst	geplant
Wetzendorfer Lg.	122-6	vor Mühlweg	Rückbau des Gewölbes	ca. 5m	Grünfläche	Stadt	geplant
Oberer Brandgraben	90-11 bis 90-17	paralell Gleiwitzer Forst	Div. Überfahrten beseitigen	ca. 70m	Wald	Forst	geplant
Graben Penzendorfer Straße	pe-0+255	Feldweg bei Ringelnatzstraße	Reduzierung der verrohrten Strecke durch Ausleitung	ca. 40m	Grünfläche	Privatgrundstück	geplant
Rötegraben	99-5	am Ortsanfang von Gaulnhofen	Verrohrung beseitigen, Gewässer umverlegen	ca. 90m	Gärten	Privatgrundstück	geplant
Laufamholzgraben	83-1	Olga- Pöhlmann-Weg Durchlass	Umbau zu einer Furt	ca. 7m	Grünfläche	N-ERGIE	geplant
Fischbach	-	Beuthener Straße	Öffnung Verrohrung	ca. 260m	Grünfläche	Stadt	2003
Valznergraben	-	Valznerweiherstraße	Verrohrung entnehmen	ca. 10m	Wald	Forst	2018
Eichenwaldgraben	16-1	Friedhof Reichelsdorf	Verrohrung aufgelassen, Gewässer verlegt	ca. 115m	Wald	Stadt	2019
Laufamholzgraben	-	Kleingartenanlage	Verrohrung entnehmen	ca. 23m	Grünfläche	Stadt	2021
Hirschsprunggraben	h-1+115	Am Anger	Verkürzung Verrohrung	ca. 25m	Grünfläche	Privatgrundstück	2022
Fischbach	141-1	M-B-Gymnasium	Verlegung des Einlaufes ca. 50m unterstromig des Aktuellen einlaufes	ca. 50m	Grünfläche	Stadt	2026

Renaturierungsmaßnahmen

Röthenbacher Landgraben		Main-Donau-Kanal bis Faberweiher	Komplette Wiederherstellung und ökologische Aufwertung. Revitalisierung/Wasserspeisung aus dem Main-Donau-Kanal.		kompletter OT	Stadt	1998-2002
Entengraben	-	Reichelsdorfer Hauptstraße	Abstürze und Staueinrichtunge beseitigt, Verlegung von Böschungskanten		Grünfläche	Stadt	1999 bis 2004
Entengraben	-	Wiener Straße	Sohlschalen entfernt		Grünfläche	Stadt/Forst	2005
Eichenwaldgraben	-	Friedrich-Overbeck-Straße	Sohlschalen entfernt, Uferabflachung, Aufweitungen, Absturzrückbau		Grünfläche	Stadt	2002, 2005, 2018, 2025
Eichenwaldgraben	-	Altmühlweg	Aufweitungen, zweiter Arm		Grünfläche	Stadt	1998
Eichenwaldgraben	-	Westlich MDK	Sohlschalen entfernt		Wald	Forst	2017
Eichenwaldgraben	-	Riemerschmidstraße	Aufweitungen, Trockenwettergerinne, Uferabflachungen		Wald	Forst	2000, 2006, 2007
Eichenwaldgraben	-	Barlachstraße	Sohlschalen entfernt, Uferabflachung, Aufweitungen, Absturzrückbau		Grünfläche	Stadt	2024
Tiefgraben	-	Oberhalb Naturgartenbad	Sohlschalen und Böschungspflaster entfernt, Sohlrampen errichtet		Wald	Stadt	2002, 2014, 2017
Fischbach	-	Beuthener Straße	Strukturverbesserung		Grünfläche	Stadt	2006
Fischbach	-	Seumestraße	Uferabflachung		Grünfläche	Stadt	2006
Goldbach	-	Aussiger Platz	Sohlschalen entfernt, Aufweitungen		Grünfläche	Stadt	2002
Goldbach	-	Urbanstraße	Rückbau Uferbefestigung, Entlandung, Strukturverbesserung		Wald	Stadt	2003
Goldbach	-	Tullnauweiher	Uferabflachung, Aufweitungen		Grünfläche	Stadt	2005
Langwasser	-	Hirschberger Straße	Sohlschalen enfernt, Strukturverbesserung		Wald	Stadt	2001, 2003
Seegraben	-	Schleswiger Straße	Sohlschalen enfernt, Strukturverbesserung		Grünfläche	Stadt	2014
Lachgraben	-	Untere Dorfstraße	Aufweitungen, Strukturverbesserung		Grünfläche	Stadt	2020
Kothbrunngraben	-	Am Knappsteig	Aufweitungen, Gumpen, Strukturverbesserung		Grünfläche	Stadt	2021
Kothbrunngraben	-	Kraftshof	Rückbau Feuerwehrschütze und Ufersicherung		Grünfläche	Privatgrundstück	2025
Hirschsprunggraben	-	Andernacher Straße	Entlandung, Stecklinge setzen, Strukturverbesserung		Grünfläche	Stadt	2017
Hirschsprunggraben	-	Am Anger	Aufweitungen, Sohlschalen entfernen		Grünfläche	Stadt	2011
Krottenbach	-	Oberhalb Oedweiher	Rückbau Uferbefestigung, Einbau Störelemente		Grünfläche	Privatgrundstück	-
Oberer Brandgraben	-	Gleiwitzer Straße	Verlegung Graben, Strukturverbesserung		Grünfläche	Stadt	2011
Brünnelgraben	-	Saarbrückener Straße	Aufweitungen, Strukturverbesserung		Grünfläche	Stadt	2019
Brunner Graben	-	Heiligenmühlstraße	Aufweitungen, Abflachung Böschung		Grünfläche	Forst	-
Gaulnhofener Graben	-	Radmeisterstraße	Entlandung Weiher, Schaffung neuer Bitopsflächen		Grünfläche	Stadt	2025